INTERIEURPLAN VOOR VERBOUWING VAN 2 ATRIUMS

DE STICHTSE HOF TE LAREN
VIVIUM ZORGGROEP

APRIL 2013

TEKTOR
interieurarchitectuur & healing environments

interieurarchitectuur . consultancy . design . healing environment

Verrijn Stuartlaan 28 2288EL Rijswijk telefoon 070-3900020 mail@tektor.nl

Voor u ligt het boekje met het inrichtingsplan voor de 2 atriums van verpleeghuis De Stichtse Hof te Laren. Vivium zorggroep heeft 5 partijen verzocht om hiervoor een plan te maken. Dit plan is tot stand gekomen aan de hand van de toegezonden stukken . Plattegronden en programma van eisen alsmede een planning, een budget en een toelichting op healing environment en over de zorg voor psycho-geriatrische zorgvragers.

We hebben de stukken aandachtig doorgenomen. In dit boekje treft u een verslag van de totstandkoming van onze eerste ontwerp ideeen. Ook is een budgetraming meegenomen.

De architectuur van het bestaande gebouw is van van Alberts en van Huut architecten en komt uit de hoek van de antroposofie, een architectuuropvatting met een heel specifieke verschijningvorm. Wij hebben in ons ontwerp gekozen om juist die kracht van het gebouw is stand te houden en waar mogelijk te versterken. Anderzijds is de zorg voor psycho-geriatrische bewoners gemoderniseerd en zijn de ouderen zelf ook moderner geworden. We hebben daarom gekozen voor een modern inbouwpakket met respect voor het ruimtelijk architectonische. De ruimte wordt nu als koud en kil ervaren. Materialengebruik en budget staan op gespannen voet met elkaar. In de antroposofise architectuur is een hoogstaand materiaalgebruik en afwerkingsniveau gebruikelijk. Echter de veranderde zorgbudgetten en een moderne onderhoudsfilosofie pleitten voor een meer practische benadering van de ruimte en het materiaal gebruik. In dit krachtenveld is de bewoner en zijn belang steeds de sleutel tot een goed en functioneel geheel.

Wij wensen u veel leesplezier

Peter Heuzinkveld
Tektor interieur & architectuur

Plattegrond van de stichtse hof



Plattegrond van een atrium

Vloer en indeling

Opdrachtgever wil graag de vloer vervangen, die schijnt in slechte staat te verkeren. De bestaande vloer bestaande uit klinker op zandbed zal worden verwijderd en een nieuwe geisoleerde betonondervloer met vloerverwarming wordt door opdrachtgever aangebracht. Gevraagd is voorstellen te doen voor de afwerkvloer.
Meteen komen daarbij de bestaande gemetselde muurtjes en ventilatieschachten in het vizier. We hebben deze voor een deel behouden, deels omdat ze architectonisch een spel spelen met de overige ruimtelijke elementen maar ook omdat ze functioneel in het nieuwe plan een rol kunnen vervullen. Enkele delen van de muurtjes zijn verwijderd omdat ze een multi-functioneel gebruik te veel in de weg staan. Zo zijn akoustische materialen op de muurtjes voorzien. Ze verlenen beslotenheid bij het zitten , en doen dienst als achterwand van de diverse functies uit het pve. In de midden is de ruimte geheel vrijgemaakt van wanden, zodat een mooie vrije ruimte ontstaat waarin allerlei aktiviteiten gedaan kunnen worden.

Bestaande ruimte



kleurschema vloervelden



schematische weergave van overgebleven muurgedeelte en ventilatieroosters

Natuurlijke relatie

De atriums hebben geen ramen waardoor men naar buiten kan kijken, wel daklichten langs de dakrand van het atrium. Dat geeft de ruimte een bepaalde onbestendigheid. We hebben de lichtbakken in het plafond daarom voorzien van een hemel folie zodat de indruk ontstaat dat je naar de wolken kijkt. Echte daklichten zouden wellicht beter zijn maar deze warmen de ruimte ook sterk op. De kolommen zijn voorzien van een aardekleurige voet, waarmee we de ruimte vastzetten op haar plek. Met berkenschors (behang) leggen we een relatie met het omringende landschap en de buitenruimte.

Vogels en bladerdak

Ook het bladerdak op de lampenkappen en de vogels aan de kolommen dragen bij aan het natuurlijke gevoel van de eclarage, de omsloten lichte plek in het bos. Daar waar de lichtstalen door de bomen net de grond kunnen raken. Dat is wat deze ruimte voor ons moet verbeelden. Daarmee komt ook de samenhang met de huiskamers tot stand, waar het licht wel vrijelijk naar binnen kan gaan, en men wel een vrij uitzicht heeft. Lampenkappen en vogels dragen tevens bij aan de gevraagde vertikale ruimtelijke relatie,



Donkere kolomvoeten “aarden”, kolommen met berkenschors

Wolkenfolie op plafond verlichting

Verticale relatie, zicht vanaf omloop 1 ste etage

Functies en loopcircuit

De circulatie vindt plaats langs de wanden . De wand met openhaard blokkeert de doorgang over het middengebied. Bezoekers kunnen met bewoners rustig zitten en een kop koffie drinken of aan de leestafel zitten. Langs de randen bij de restanten van de muurtjes zijn een fietsplek, schaakplek, zaaghoek , gevoelhoek, opgenomen om activiteiten aan bewoners (de lopers) aan te bieden . De wanden zijn geheel vrijgelaten om de wisselende tentoonstellingen te kunnen faciliteren. Het afschermen van de entree dmv de openhaardwand voorkomt dat onrustige bewoners steeds weg willen.



Doorgaande looplijnen , dwaaltrajecten


entree
video wachten
fietshoek
leestafel
schaakhoek
koffiehoek
stamtafel
vilten rotsblokken
lage bank
zaaghoek
voelhoek
lage zit hoek
open haard wand

Overzicht perspectief

rotsen van vilt
Bij binnenkomst
hoor de vogeltjes fluiten


Zithoek met open haard, lekkere stoelen

Leestafel, akoestische wanden en de koffiehoek

Zaaghoek
en verder op de fietshoek

Planvorming en uitwerking

Dit interieurplan is een totaalvisie op het functioneren en de organisatie van de atriums. Het mag duidelijk zijn dat het genoemde budget niet direct past op deze planvorming. Toch zou het een verloren kans zijn om in deze fase van ontwerp je te laten beperken tot enig budget. Juist het onderzoeken van de potentie van deze ruimte is van belang voor het goed functioneren van de organisatie als geheel op termijn. Een compleet planoverzicht zet mensen aan het denken en er ontstaat discussie over wie en wat we willen zijn voor de bewoners en als organisatie. Er zijn immers vele wegen naar Rome. De door opdrachtgever ingezette vraagstelling met de voorgenomen vloeraanpassingen en het verbeteren van de sfeer in de atriums kan met dit plan ingezet worden, het is echter de vraag of onze voorgestelde oplossing een antwoord is op de vragen die spelen in deze atriums.

Het plan kan gefaseerd uitgevoerd worden waarbij de urgente onderdelen, samenhangend met de planvorming van de ondervloeren, in de eerste fase uitgevoerd kunnen worden. In een eventueel later stadium zou dan de rest ter hand genomen kunnen worden.

In een aparte bijlage treft u een raming van de kosten op grond van dit voorlopige ontwerp,
Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Peter Heuzinkveld

Rijswijk, 25 april 2013

TEKTOR
interieurarchitectuur & healing environments

interieurarchitectuur . consultancy . design . healing environment

Verrijn Stuartlaan 28 2288EL Rijswijk telefoon 070-3900020 mail@tektor.nl